Nemzeti Vízművek

ÉDV Zrt.

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Piliscsév Vasút sor csatornahálózat kiépítése (750 fm hosszban KG-PVC csatornacsőből bekötésekkel együtt)

Jelenlegi állapot ismertetése

Piliscsév Vasút sor a település központjától mintegy 2500 m-re a lakott területtől 850 m-re található, lakóövezetként nyilvántartott csatornázatlan terület.

1. Átnézeti helyszínrajz

Átnézeti helyszínrajz:



Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Piliscsév csatornahálózat és szennyvíztisztító telep
Érintett település(ek): Piliscsév
Helyrajzi szám(ok):
Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

A településrész csatornázatlan, az ott lakók között felmerült az igény a csatornahálózat kiépítésére.

3. Műszaki tartalom

A Vasút sor gravitációs gyűjtőhálózatának megtervezése és kiépítése mintegy 750 fm hosszban KG-PVC csatornacsőből a Béke utca – Topol utca kereszteződésében lévő aknáig, a kapcsolódó bekötésekkel együtt.

Eszközszám / Leltárszám:

Nem releváns

4. Alátámasztó számítások

A csatornahálózat és a bekötővezetékek kiépítés becsült költsége 120.000.000 Ft.

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Nem releváns

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Vízjogi létesítési engedély köteles, beszerzése szükséges

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Jelenleg a szennyvíz ellenőrizetlenül a talajba kerül elszikkasztásra. A fejlesztés elmaradása esetén a talajterhelés továbbra is fennáll.

8. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	**Anyag (nettó eFt)**	**Díj (nettó eFt)**	**Tervezett költség (nettó eFt)**
Tervezés, engedélyezés	-	12000	12000
Földmunka	19000	41000	60000
Vezetékfektetés	21000	15000	36000
Ideiglenes üzem	-	-	-
Építészet	18000	8000	26000
Eszközbeszerzés	-	-	-
Gép, technológiai szerelés	-	-	-
Elektromos, irányítástechnika	-	-	-
Élőre kötés, Üzembehelyezés	-	-	-
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	**65000**	**48000**	**11300**
Tartalék (amennyiben releváns)	-	-	-
Összesen:	**123000**	**124000**	**247000**

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó):

- Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata

- EM rendelet 2. melléklet
- Közműfejlesztési hozzájárulás
- Hazai forrás
- Uniós Támogatás
- Önerő
- Banki hitel
- Használati díj
- Egyéb külső forrás
- Pályázati forrás
- Forráshiány

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	