

ÁRAJÁNLAT

Piliscsévi temetőben térkőburkolat készítésére

Munkadíj

40 m ³ talaj kiszedése	8.000,- Ft/m ³	320.000,- Ft
40 m ³ talaj elszállítása	8.000,- Ft/m ³	320.000,- Ft
155 fm szegélykő beépítése	3.000,-Ft/fm	462.000,- Ft
25 m ³ 0-20-as murva tömörítése 215 m ² felületen	300,- Ft/m ²	64.500,- Ft
6 m ³ 0-5-ös finom ágyazat készítése 215 m ² felületen	300,- Ft/m ²	64.500,- Ft
215 m ² -en térkőburkolat készítése	4.500,- Ft/m ²	967.500,- Ft
Összesen:		2.197.500,- Ft

Felhasználásra kerülő anyagok:

- 155 db. 1.00x0.2x0.05-ös szegélykő
- 5 m³ földnedves beton a szegélykő elhelyezéséhez
- 25 m³ 0-20-as murva
- 6 m³ 0-5-ös murva
- 1 m³ mosott kvarchomok

Vadász István

VADÁSZ ISTVÁN e.v.
2519 Piliscsév, Rákóczi F.u.28.
Adószám: 69626171-1-31
Nytsz.: 53454221
"KISADÓZÓ"