

1.

Leányvár szvt. teljes levegőztető rendszer felújítása

Műszaki szükségesség:

A megfelelő mennyiségű oxigén bevitel elengedhetetlenül fontos a biológiai egyensúly fenntartásához. Javul a hatékonyság, a légfúvók üzem ideje, áramfelhasználása lecsökken.

Műszaki leírás:

OMS 750 138 db membrán cseréje. A levegőztető csőrendszer flexibilis elemeinek, tömítéseinek cseréje. A vízalatti szerkezet bővítése a megfelelő oxigén beoldódás elősegítésére.

Elmaradás következménye:

Nem megfelelő oldott oxigénszint esetén a biológiai tisztítás hatásfoka leromlik, ami a határérték túllépés esetén bírságolást von maga után.

Költség alátámasztás:

A csere költsége 6.000.000.- Ft.

A telep bírságolási lehetősége minimalizálásra kerül, az üzemeltetési költségek is csökkennek.

Megtérülése hozzávetőlegesen 5 év

