

4.

Kesztölc végátemelő gépészeti felújítás

Műszaki szükségesség:

Visszacsapók és tolózárak cseréje az életkorból származó kopás, korrózió miatt üzembiztonság megtartása érdekében.

Műszaki leírás:

A korrodált alkatrészek, visszacsapók, tolózárak, karimák teljes szétszerelése, tisztítása üzembiztos állapotának helyreállítása, üzembiztonságot növelve.

Elmaradás következménye:

A felújítás megvalósításával a szennyvízszolgáltatás biztonsága a térségben növekszik. A lakossági panaszok megszűnnek.

Költség alátámasztás:

Gazdaságossági számítások éves szintre (Energia, üzemeltetési, hibaelhárítási költségek csökkenése)

Az átemelők több mint 20 éve épültek, a felújítás költsége nincs arányban egy esetleges környezetszennyezés elhárítási költségeivel, ami milliós tétel is lehet. A felújítás tervezett költsége: 1.500.000,-Ft

